


NOTE

- LA PRESENTE TAVOLA DA UNA INDICAZIONE SOLO DI MASSIMA DELLE INTERFERENZE ESISTENTI PER L'INSTALLAZIONE DELLE PARETI REI 120, DEGLI IMPIANTI DI SPEGNIMENTO E DELLE LINEE ELETTRICHE DI SERVIZIO.
- LA POSA DELLE PARETI REI SARÀ ESEGUITA COME DA DISEGNO CON LA POSSIBILITÀ DI SPOSTARE DI ALCUNI CM QUELLA EVIDENZIATA PER NON CADERE DIRETTAMENTE SOPRA UNA DI ESSE. IN OGNI CASO LA SUPERFICIE DEL COMPARTIMENTO NON DOVRA ESSERE ECCEDENTE I 500 MQ TOTALI IN QUANTO QUESTA È LA MASSIMA SUPERFICIE CONSENTITA DALLA NORMATIVA ANTINCENDIO.
- IL LOCALE FILTRO A PROVA DI FUMO PRESURIZZATO POTRÀ, SE NECESSARIO PER SEMPLIFICARE LE CHIUSURE, ESSERE DOTATO DI CONTROSSOFFITTO REI REALIZZATO ANCHE CON QUADRATI DI FIBRA REI IN QUESTO CASO BISSONORA CONTROLLARE CHE CI SIA SEMPRE SPAZIO PER L'INSTALLAZIONE DELLE PORTE TAGLIAFUOCO CHE DEVONO AVERE ALTEZZA NON INFERIORE A 210 CM.

LEGENDA SIMBOLI RETE DI SCARICO

	PERCORSO TUBAZIONI A SOFFITTO RETE DI SCARICO ACQUE NERE		COLONNA DI SCARICO ACQUE NERE
	PERCORSO TUBAZIONI A SOFFITTO TUBAZIONE IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A GAS		RILEVATORE OTTICO DI FUMO OMOLOGATO EN54 COMPLETO DI BASE E DI FISSAGGI, CON INDICAZIONE DEL CIRCUITO E DELLA NUMERAZIONE - NUOVO
	PASSERELLA FORATA IN ACCIAIO SENDZIMIR CON SEPARATORE E COPERCIO - DIM. 150X80 MM		RILEVATORE ESISTENTE ESTERNO ALL'ARCHIVIO
	LOOP RILEVATORI		



QUALORA LA PARETE CADA IN CORRISPONDENZA DELLA TUBAZIONE SPOSTARLA LEGGERMENTE DI QUALCHE CENTIMETRO IN MANIERA TALE DA NON DIRETTAMENTE SOPRA LA TUBAZIONE. CIO' COMPORTEREBBE DIFFICOLTÀ DI ANCORAGGIO E SIGILLATURA.



PIANTA CON IMPIANTI IN INTERFERENZA

0	GIU 2014	PRIMA EMISSIONE		FP	VM	RT
AGG.	DATA	DESCRIZIONE		DIS.	VERIF.	APPROV.
 Siram Via Bisceglione 95 - 20152 MILANO			REGIONE NORD-EST Viale Ancona,5 30170 Mestre - VE Tel.041/5456200 - Fax 041/5456260			
PROT.	M	n° file	TAV-M-04.dwg	scalo	VARIE	
CLIENTE	AZIENDA ULSS10 VENETO ORIENTALE Appalto energia e Calore Area Vasta di Venezia e Rovigo Conduzione e gestione degli impianti delle strutture sanitarie e socio-sanitarie dell'Azienda ULSS10 Veneto Orientale				emesso per: <input type="checkbox"/> OFFERTA <input type="checkbox"/> DI MASSIMA <input type="checkbox"/> PRELIMINARE <input type="checkbox"/> INFORMAZIONE <input type="checkbox"/> APPROVAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> COSTRUZIONE <input checked="" type="checkbox"/> ESECUTIVO	
DESCRIZIONE	PROGETTO ESECUTIVO-NUOVO ARCHIVIO-PIANTA INTERFERENZE SITO: 02-PRESIDIO OSPEDALIERO DI JESOLO EDIFICIO: 02A-Nuova Piastra Servizi PIANO: S - Piano Seminterrato 1					
<small>IL PRESENTE DISEGNO È DI NOSTRA PROPRIETÀ ED È SOTTO LA PROTEZIONE DELLA LEGGE SULLA PROPRIETÀ LETTERARIA. NE È QUINDI VIETATA PER QUALSIASI MOTIVO LA RIPRODUZIONE E CONSEGNA A TERZI.</small>						